

**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO II-A - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANILHA DE CUSTOS DO LICITANTE ITEM 1

Item 1 - Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Niterói - RJ

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	96358	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P, INCLUINDO PINTURA EM TINTA ACRILICA ACETINADA, DUAS DEMÃOS	M ²	500,00	R\$ 84,64	22,37%	R\$ 103,57	R\$ 51.786,98
	96359	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P, INCLUINDO PINTURA EM TINTA ACRILICA ACETINADA, DUAS DEMÃOS	M ²	500,00	R\$ 92,82	22,37%	R\$ 113,58	R\$ 56.791,92
	96360	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P, INCLUINDO PINTURA EM TINTA ACRILICA ACETINADA, DUAS DEMÃOS	M ²	500,00	R\$ 105,87	22,37%	R\$ 129,55	R\$ 64.776,56
	96361	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P, INCLUINDO PINTURA EM TINTA ACRILICA ACETINADA, DUAS DEMÃOS	M ²	500,00	R\$ 121,59	22,37%	R\$ 148,79	R\$ 74.394,84

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	AL 09.05.0153	SCO-RIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO PAINEL-PAINEL, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO, COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (DESONERADO)	M ²	500,00	R\$ 110,70	22,37%	R\$ 135,46	R\$ 67.731,80
	AL 09.05.0450	SCO-RIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSTITUÍDA DE PAINEL DE VIDRO NA PARTE SUPERIOR (INCLUSIVE ESTE), COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (DESONERADO)	M ²	300,00	R\$ 150,93	22,37%	R\$ 184,69	R\$ 55.407,91
	AL 09.05.0800	SCO-RIO	DIVISÓRIA TIPO PAINEL-VIDRO-PAINEL, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSIDERANDO UMA ÁREA SUPERIOR A 100M ² , CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO ATE A ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M, COM VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M (INCLUSIVE ESTE) , COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (DESONERADO)	M ²	400,00	R\$ 115,58	22,37%	R\$ 141,44	R\$ 56.574,10

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	AL 09.05.0850	SCO-RIO	DIVISÓRIA TIPO PAINEL-VIDRO-PAINEL, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSIDERANDO UMA ÁREA SUPERIOR A 100M ² , CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO ATE A ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M, COM VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M (INCLUSIVE ESTE), COMMILO MACIÇO, RETARDANTE DE FOGO, A BASE MINERAL DE VERMICULITA EXPANDIDA , REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, PINTADO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (DESONERADO)	M ²	300,00	R\$ 115,58	22,37%	R\$ 141,44	R\$ 42.430,57
		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP 15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-PAINEL, ESPESSURA FINAL DE 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. (DESONERADO)	M ²	200,00	R\$ 648,00	22,37%	R\$ 792,96	R\$ 158.591,52
		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO, COM ESPESSURA FINAL 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINTADO. BANDEIRA DE VIDRO CONSTITUÍDA DE MÓDULO DE VIDRO LAMINADO 6MM ENCAIXILHADO EM QUADRO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO TOTAL DA LÂMINA, NA PARTE SUPERIOR, SEM PERSIANA.(DESONERADO)	M ²	130,00	R\$ 748,00	22,37%	R\$ 915,33	R\$ 118.992,59

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (AxD)
1		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP 15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO-PAINEL, ESPESSURA FINAL DE 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. BANDEIRA DE VIDRO CONSTITUÍDA DE MÓDULO DE VIDRO LAMINADO 6MM ENCAIXILHADO EM QUADRO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO TOTAL DA LÂMINA, COM PERSIANA EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL PORCELANIZADA A FOGO ESPESSURA 16MM COM TRATAMENTO PRIMER EPOXI CROMADO DE ZINCO, ACABAMENTO PINTURA POLIÉSTER, MECANISMO DE ACIONAMENTO DE LÂMINAS SUAVE, COM BOTÃO APLICADO EXTERNAMENTE COM GIRO DE ATÉ 180º. (DESONERADO)	M ²	130,00	R\$ 748,00	22,37%	R\$ 915,33	R\$ 118.992,59
		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES TIPO STEEL FRAMING COM EXTERIOR EM PLACA CIMENTÍCIA+MEMBRANA REPELENTE A ÁGUA+PLACA OSB, ESTRUTURA EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E INTERIOR EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA. PARA PÉ DIREITO DE ATÉ 3,40M. Incluso frete e EPI's individuais. OBS.: paredes somentes para vedação de vãos, sem função estrutural.	M ²	300,00	R\$ 153,17	22,37%	R\$ 187,43	R\$ 56.230,24
	ES 09.10.0206 (B)	SCO-RIO MODIFICADO	PORTA COMPENSADA, REVESTIDA COM FORMICA DE ESPESSURA DE 1MM, DE (80 X 210) CM, MARCO (7 X 3)CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE FERRAGENS. (DESONERADO) (PARA PORTAS EM DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO)	UNID	100,00	R\$ 598,22	22,37%	R\$ 732,04	R\$ 73.204,18
	90828	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PARA PORTAS EM DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO)	UNID	150,00	R\$ 32,13	22,37%	R\$ 39,32	R\$ 5.897,62

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	150,00	R\$ 101,96	22,37%	R\$ 124,77	R\$ 18.715,27
	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	150,00	R\$ 49,35	22,37%	R\$ 60,39	R\$ 9.058,44
	36888	SINAPI	GUARNIÇÃO / MOLDURA PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 25 MM, FOSCO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	R\$ 6,59	22,37%	R\$ 8,06	R\$ 1.612,84
		mercado	PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE MDP, MADEIRA INDUSTRIALIZADA, PLANA, ESTABILIZADAS, DENSIDADES VARIÁVEIS, ESPESSURA 36mm, REVESTIDA NAS FACES COM LAMINADOS OU QUALQUER MATERIAL QUE PERMITA APLICAÇÃO E TOPOS COM FITA PVC APLICADAS PELO PROCESSO "HOT MELT". - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	50,00	R\$ 1.800,00	22,37%	R\$ 2.202,66	R\$ 110.133,00
	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	500,00	R\$ 20,26	22,37%	R\$ 24,79	R\$ 12.396,08
	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	80,00	R\$ 100,73	22,37%	R\$ 123,26	R\$ 9.861,06
	84957	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	80,00	R\$ 127,02	22,37%	R\$ 155,43	R\$ 12.434,75
	84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	80,00	R\$ 146,19	22,37%	R\$ 178,89	R\$ 14.311,42
	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	80,00	R\$ 90,76	22,37%	R\$ 111,06	R\$ 8.885,04
	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	150,00	R\$ 220,00	22,37%	R\$ 269,21	R\$ 40.382,10
	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M ²	150,00	R\$ 278,32	22,37%	R\$ 340,58	R\$ 51.087,03
	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	150,00	R\$ 38,87	22,37%	R\$ 47,57	R\$ 7.134,78

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (AxD)
	RV 24.10.0053 (A)	SCO-RIO	FORRO ACÚSTICO ARMSTRONG OU SIMILAR, TIPO "FINE FISSURED" RH 90 TEGULAR, DE (625X625)MM, PERFIL JAVELIN, PARA ÁREAS SUPERIORES A 100M2, EXCLUSIVAS DESPESAS COM ANDAIMES, FRETES E ESTRUTURAS AUXILIARES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M ²	500,00	R\$ 135,60	22,37%	R\$ 165,93	R\$ 82.966,86
	96486	SINAPI MODIFICA DO	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	500,00	R\$ 48,52	22,37%	R\$ 59,37	R\$ 29.686,96
	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	500,00	R\$ 62,65	22,37%	R\$ 76,66	R\$ 38.332,40
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO									R\$ 1.448.801,45

1 - A CONTRATADA deverá fornecer e empregar todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, inclusive: andaimes, tapumes, escadas, equipamentos de proteção individuais e coletivos etc.

2 - fonte de consulta SINAPI-RJ e SCO-RJ preços praticados pelas citadas fontes no mês de junho de 2020, respectivamente.

3- As cores dos revestimentos, acabamentos, tintas etc serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.

4- OS ITENS DESTA PLANILHA ABRANGEM A EXECUÇÃO DO SERVIÇO **COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.**